

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة

تنفيذ أعمال مناقصة :

تصميم وتفصيل وتركيب كاونترات خشبية وسيكوريت

لمبنى الادارة العامة لشركة توزيع الكهرباء

• وصف أعمال المناقصة :

تصميم وتنفيذ كاونترات خشبية & زجاج سيكوريت، لمدخل شركة توزيع الكهرباء (كاونترات خشبية مع سيكوريت عدد اثنان، بالاضافة الى كاونتر استقبال خشبي بدون سيكوريت عدد واحد) ، ويشمل العمل تصميم وتنفيذ الكاونتر الخشبي وواجهات وأبواب سيكوريت وجميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه .

• موقع العمل :

المبنى الرئيسي للادارة العامة لشركة توزيع الكهرباء/ خلدا .

شروط العقد

1. يجب تنفيذ جميع الأعمال حسب المواصفات الفنية الخاصة بأعمال المناقصة والمخططات المرفقة والعرض المقدم من المناقص لاتمام العمل على اكمل وجه سواء ذكر ام لم يذكر .
2. مدة تنفيذ الأعمال (15) يوم تقويمي ، من تاريخ أمر المباشرة .
3. طريقة الدفع :
 - (75%) من قيمة الاعمال بعد توريد وتركيب الكاونترات .
 - (25%) بعد استلام الاعمال من قبل اللجنة المكلفة .
4. على المناقص زيارة الموقع قبل التسعير وعليه تقديم عرضه بناء على الزيارة الموقعية ومتطلبات العمل حيث أن السعر الذي سيتقدم به سيكون ثابتاً ولا يحق له المطالبة بأية مبالغ اضافية او تعديل سعر بعد تقديم العرض .
5. على المناقص دراسة المناقصة جيداً من حيث شمولية السعر لاعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وجميع الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل على اكمل وجه .
6. يقدم المناقص ضمان حسن تنفيذ للاعمال بقيمة (10%) من قيمة الاحالة، ويتم استبدالها بعد استلام الاعمال بضمان الأعمال لمدة سنة من تاريخ استلام الاعمال وبقيمة (5%) من قيمة الاحالة .
7. على المناقص الذي ستحال عليه المناقصة تقديم تصاميم (3D View) بما لا يقل عن 3 تصاميم لكل كاونتر ، وتقديم الالوان بما يتناسب مع البلاط القائم والوضع القائم في الطابق ، وبحسب ما هو مطلوب في المواصفات والمخططات وبحسب الزيارة الموقعية .
8. في حال التعديل على التصميم المطلوب او المواصفة المطلوبة، فعلى المناقص تقديم التصميم البديل على على صيغة (3D View) في العرض المقدم، وبالإضافة الى توضيح هذه التعديلات في العرض المقدم والتسعير بناء على ذلك .
9. في حال التقدم بنوع خشب بديل للمطلوب، فعلى المناقص توضيح نوع الخشب الذي سيتم استخدامه في العرض المقدم منه (شريطة ان يكون الخشب وذو تحمل للظروف المحيطة والحماية من الماء والرطوبة ويكون الكاونتر ثابتاً ومتيناً) ويتم التسعير بناء على ذلك .
10. على المناقص الذي ستحال عليه المناقصة تقديم عينات للمواد والأعمال المطلوبة والالوان خصوصاً قبل التنفيذ واخذ موافقة المالك عليها .
11. على كادر المناقص التقيد بمتطلبات السلامة العامة وعليه تأمين الحماية الكاملة لممتلكات الشركة وللعاملين في الموقع .

12. يحق للمالك طلب اية تعديلات على تصاميم (3D View) المقدمة (تعديل الشكل الخارجي واللون) ، وبفس طول الكاونتر المطلوب والسعر ، بحيث لا تؤثر التعديلات على كميات الكاونترات (بالمتري الطولي) ، ولا يحق للمناقص المطالبة بتعديل سعر او كلف اضافية مقابل ذلك .
13. الأسعار المقدمة ثابتة ، ويجب على المناقص زيارة الموقع والتأكد من الوضع الحالي ومتطلبات العمل، ولا يحق له المطالبة بأية مبالغ اضافية بعد تقديم العرض .
14. على المناقص أن يقوم بتسليم الاعمال التي سيتم فكها سليمة الى المعنيين في الشركة بمحضر تسليم رسمي وخصوصا اعمال السيکوريت والاكسسوارات والماکينة الخاصة بالابواب .
15. على المناقص إخراج المواد الناتجة عن الأعمال وقذفها في مكبات خاصة خارج الموقع وفي الأماكن المخصصة لذلك، وأن يكون على نفقته ومسؤوليته الخاصة ولن تدفع له أي قيمة عن هذه الأعمال.
16. على المناقص تسليم الموقع نظيفاً ، خالياً من العوائق والمخلفات .
17. يجب ان تكون الشركات المتقدمة شركات متخصصة بالتصميم الداخلي والديكور .
18. يطلب من المناقص تغليف كامل اعمال الكاونتر بعد الانتهاء من التركيب في الموقع.
19. الشركة غير ملزمة بالاحالة على أقل الأسعار ويتم الاحالة على من تراه مناسباً بما يحقق مصلحة العمل .
20. المناقص مسؤول عن التصميم المقدم والتنفيذ بما يضمن ثبات الكاونتر .
21. يشمل العمل والسعر جميع ما يلزم من الدهان الألماني الخاص باعمال المناقصة والاكسسوارات الاوروبية الاصلية ، وجميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه .
22. غرامة التأخير (35) دينار عن كل يوم تأخير .
23. يحق لشركة توزيع الكهرباء تأجيل الاعمال او جزء منها بما يتناسب مع مصلحة العمل ، ولا يتم احتساب غرامات تأخير مقابل ايام التأجيل .
24. يرجى العلم بأن شركة توزيع الكهرباء ستقوم بعمل مداخل الكترونية (بوابات) في الطابق ، وعلى المناقص الذي سيحال عليه المناقصة التنسيق مع المعنيين في الشركة بحيث لا تتعارض أعمال الكاونترات مع هذه البوابات .
25. الاطوال في جدول الكميات تقريبية وعلى المقاول التأكد من الاطوال المطلوبة للكاونترات قبل التسعير ، ويكون سعره بالمقطوع ثابتاً ، ولا يحق له التعديل على السعر او المطالبة بأية مبالغ اضافية بعد تقديم العرض .
26. على المناقص تضمين آلية لحماية الكاونتر من الاسفل (من الداخل والخارج) من الماء والرطوبة ضمن العرض المقدم وحسب المواصفات.
27. يشمل العمل والسعر التثبيت الجيد واللازم لاعمال السيکوريت والكاونتر، ويكون بشكل هندسي وديكوري وحسب الاصول.

مناقصة : تصميم وتفصيل وتركيب كاونترات خشبية & واجهات سكوريت						
رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		المجموع
				فلس	دينار	
				فلس	دينار	
1/1	<p>بالعدد :</p> <p>تصميم وتفصيل وتوريد وتركيب كاونتر خشبي مع سيكوريت (حيث ان الطول التقريبي للواجهة كاملة شاملة الكاونتر الخشبي مع السيكوريت وباب السيكوريت 3.3 متر طولي) - علماً ان طول الكاونتر الخشبي التقريبي (2.25) متر طولي.</p> <p>ويشمل العمل والسعر تصميم وتفصيل وتركيب كاونتر خشبي من خشب ال HDF سماكة كلية (3.6) سم ، وملبس بألواح من (الميلامين و/أو اللامينيت و/أو مدھون بالدهان الألماني الخاص بمثل هذه الاعمال وبعدد الوجوه اللازمة)، ويشمل السعر الفرزات والشكل الديكوري المناسب (بفرزات طولية او غيره) ويشمل العمل والسعر تفصيل وتوريد وتركيب واجهات السيكوريت وباب السيكوريت ضمن الواجهات وحسب المخططات.</p> <p><u>وعلى المناقص الذي ستحال عليه المناقصة تقديم تصاميم (3D- VIEW) لا يقل عددها عن ثلاثة بالشكل والديكور والالوان التي تتناسب مع التشطيبات القائمة في المبنى واخذ موافقة المالك على التصميم المناسب قبل التنفيذ.</u></p> <p>كما يشمل العمل والسعر تصميم وتنفيذ واعتماد ما يلي :</p> <p>1. تفصيل وتوريد وتركيب كاونتر خشبي بحسب الوصف اعلاه مع تقديم عينات للمواد والاكسسوارات والالوان قبل التنفيذ، وأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل التنفيذ.</p> <p>2. وحدات الأدراج الجانبية تحتوي على زرفيل ماستر و بالتفاصيل حسب المخططات .</p> <p>3. القواطع السفلية اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم للتثبيت سواء ذكر أم لم يذكر .</p> <p>4. يشمل العمل والسعر التفتيح والتأسيس الهندسي بالبرابيش الكهربائية وتوريد وتركيب الاباريز عدد 4 ضمن الكاونتر ، (اباريز الكهرباء (الاباريز العادية) والكمبيوتر والداتا والهاتف (RJ45))، وكل مايلزم هندسيا وحسب المخططات.</p> <p>5. عمل الفتحات المعمارية الخاصة بتمرير كوابل الكمبيوتر والماوس والكيبورد مع القطع البلاستيكية الخاصة من اجود الانواع وذلك على جانبي طاولة الكاونتر من الاعلى.</p> <p>6. عمل آلية لحماية الكاونتر الخشبي من الاسفل من المياه وغيره مثل تركيب زوايا ديكورية من الستانلس ستيل أو غيره وعلى كامل الكاونتر من الاسفل (من الداخل والخارج) .</p> <p>7. المجابد المستخدمة نوع اوروبي من اجود الانواع ، (تعتمد مسبقا من المهندس المشرف).</p> <p>يتبع ...</p>					

						<p>تابع البند السابق</p> <p>8. تغليف وحماية الكاونتر من كافة الاعمال وبشكل مناسب.</p> <p>9. تلميع الكاونتر بالمواد الخاصة المعتمدة لهذا العمل وقبل يوم الاستلام الهندسي.</p> <p>10. استخدام المعجون نوع اجنبي للتقشير خصوصاً مع الحوائط.</p> <p>11. يشمل العمل والسعر تفصيل وتوريد وتركيب واجهات من زجاج السيکوریت سعودي نخب أول خالي من العيوب بسماكة (10 ملم) وذلك لواجهة الكاونتر أمام المراجعين , وكل ما يلزم حسب المخططات سواء ذكر أم لم يذكر , لاتمام العمل على اكمل وجهه , وحسب تعليمات المهندس المشرف , وتثبت على الداير ضمن قناة بشكل حرف (U) شانيل ذو الشبر .</p> <p>12. باب السيکوریت سماكة 10ملم كالبند (1/3) اعلاه بكل التفاصيل ويطلب بالاضافة الى ما ذكر في البند (1/3) .</p> <p>13. جميع الاكسسوارات والفصالات للسيکوریت والكاونتر (أوروبي المنشأ أو ما يعادلها) ، وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.</p> <p>14. عمل فتحات وثقوب في سيکوریت الكاونتر آلياً في المصنع ذات تشطيب ممتاز (بارتفاع 1.55 م من البلاط) ، للاتصال مع الجمهور وحسب الابعاد والتفاصيل في المخططات.</p> <p>15. الماكينة السفلية لباب السيکوریت نوع ايطالي اصلي (MAP) ويرفض الصيني و(يرفض المصنع في الصين FOR MAP- BY MAP).</p> <p>16. جميع الأيادي والزرايفيل و الاكسسوارات والفصالات والشبر من افخم الانواع (أوروبي المنشأ أو ما يعادلها) ، وحسب تعليمات وموافقة المهندس المشرف.</p> <p>17. يشمل السعر الفرزات والتصميم الديكوري المناسب (بفرزات طولية او غيره)</p> <p>18. يشمل العمل والسعر فك اعمال وواجهات وابواب السيکوریت القائم والماكينة الخاصة بالابواب والمحافظة عليها وتسليمها للمعنيين في الشركة قبل تركيب الكاونتر والواجهات الجديدة .</p>
			عدد	2 (اثنان)		المجموع

المجموع		سعر الوحدة (بالرقم والكتابة)		الكمية (بالرقم والكتابة)	الوحدة	وصف البند	رقم البند
دينار	فلس	دينار	فلس				
				1 (واحد)	عدد	<p>بالعدد :</p> <p>تصميم وتفصيل وتوريد وتركيب كاونتر استقبال خشبي ديكوري من خشب ال HDF سماكة كلية (3.6) سم ، ملابس بألواح من (الميلامين و/أو اللامينيت و/أو مدهون بالدهان الألماني الخاص بمثل هذه الاعمال وبعدد الوجوه اللازمة) ، حيث ان الطول التقريبي للكاونتر (5.5) متر طولي ، ويكون بشكل منحنى (ربع دائرة تقريبا) وحسب ما هو مبين على المخططات ، ويشمل السعر الفرزات والشكل الديكوري المناسب (بفرزات طويلة او غيره) ، وحسب المخططات ، وعلى المناقص الذي ستحال عليه المناقصة تقديم تصاميم (3D- VIEW) لا يقل عددها عن ثلاثة بالشكل والديكور والالوان التي تتناسب مع التشطيبات القائمة في المبنى لاخذ موافقة المالك على التصميم المناسب قبل التنفيذ ، ويشمل العمل والسعر ما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تصميم وتفصيل وتركيب كاونتر خشبي ديكوري من خشب HDF سماكة كلية (3.6) سم ، وملابس بألواح من (الميلامين و/أو اللامينيت و/أو مدهون بالدهان الألماني الخاص بمثل هذه الاعمال وبعدد الوجوه اللازمة) أو نوع خشب مناسب وذو متانة وتحمل عالي لمثل هذه الاعمال وبسماكة (3.6)سم على ان يتم تحديده في العرض المقدم . 2. يشمل العمل والسعر الباب الخشبي الديكوري مروحة ضمن الكاونتر وبالفواصلات الاوروبية والاكسسوارات والمقابض الاوروبية اللازمة. 3. يشمل العمل والسعر تصميم وتركيب الواح من الخشب الديكوري المتناسق مع الكاونتر على الجدار خلف الكاونتر بأبعاد تقريبية 0.6 م * 2.7 م . 4. وحدة الأدراج الجانبية تحتوي على زرفيل ماستر و بالتفاصيل حسب المخططات . 5. يشمل العمل والسعر التفتيح والتأسيس الهندسي بالبرابيش الكهربائية وتوريد وتركيب الاباريز عدد 4 ضمن الكاونتر (وذلك لاباريز الكهرباء(الاباريز العادية) والكمبيوتر والاداتا والهاتف (RJ45)) ، وكل مايلزم هندسيا وحسب المخططات. 6. عمل الفتحات المعمارية الخاصة بتمرير كوابل الكمبيوتر والماوس والكمبيوتر مع القطع البلاستيكية الخاصة من اجود الانواع وذلك على طاوله الكاونتر من الاعلى. 7. عمل آلية لحماية الكاونتر الخشبي من الاسفل من المياه وغيره مثل تركيب زوايا ديكورية من الستانلس ستيل أو غيره وعلى كامل الكاونتر من الاسفل (من الداخل والخارج) . 8. المجابذ المستخدمة نوع اوروبي من اجود الانواع ، (تعتمد مسبقا من المهندس المشرف). 9. تغليف وحماية الكاونتر من كافة الاعمال وبشكل مناسب. 10. تلميع الكاونتر بالمواد الخاصة المعتمدة لهذا العمل وقبل يوم الاستلام الهندسي. 11. كافة الفواصلات والاكسسوارت للتنشيط والزرافيل اوروبية المنشأ . 12. يشمل العمل والسعر جميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه سواء ذكر أم لم يذكر . 	1/2
		المجموع					

الخلاصة

المبلغ		الصفحة المنقول منها	بيان العمل	الرقم
دينار	فلس			
			مجموع الأعمال في الصفحة	1
			مجموع الأعمال في الصفحة	2
		المجموع النهائي		
		تنزيل أو زيادة		
		المجموع النهائي (بالارقام)		
		المبلغ النهائي (كتابةً)		
العنوان :		المفوض بالتوقيع :		
المدينة:		الاسم :		
اسم الشارع:		الوظيفة:		
رقم الهاتف:		توقيع المتعهد والخاتم الرسمي:		
رقم الفاكس:				
ص . ب :				

شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة
دائرة المشاريع - قسم الهندسة المدنية
محضر تسليم الموقع وأمر المباشرة



الحضور :

المكان :

بناءً على الكشف المشترك لموقع العمل والخاص بتصميم وتفصيل وتوريد وتركيب كاوتنرات خشبية & واجهات سكوريت، مناقصة رقم ()، تم في هذا اليوم الموافق تسليم المناقص السادة () موقع العمل للمناقصة المذكورة، حيث كان الموقع خالياً من أية عوائق تحول دون مباشرة المناقص من البدء في تنفيذ وإنجاز الأعمال المطلوبة وقد تم الاتفاق على أن يكون يوم الموافق هو تاريخ أمر مباشرة العمل لغايات احتساب مدة تنفيذ المشروع.

وعليه تم التوقيع.